

Zegrzyńska - Przeczko Publiczne nr.3- Wyminan c.o.

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Demontaż instalacji C.O.				
1 d.1	kalk. własna	Spuszczenie wody z inst. c.o.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20mm	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
3 d.1	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
4 d.1	KNR 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
5 d.1	KNR 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
6 d.1	KNR 4-02 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm	m		
		115	m	115.000	
				RAZEM	115.000
7 d.1	KNR 4-02 0512-05	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8 d.1	KNR 4-02 0513-05	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr. 65-80 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9 d.1	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2	kpl.		
		35	kpl.	35.000	
				RAZEM	35.000
10 d.1	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 7.5 m2	kpl.		
		55	kpl.	55.000	
				RAZEM	55.000
11 d.1	KNR 2-16 0617-01	demontaz izolacji papą na rurociągach (jedna warstwa)	m2		
		150	m2	150.000	
				RAZEM	150.000
12 d.1	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie zdemontowanej izolacji samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		7.5	m3	7.500	
				RAZEM	7.500
13 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie zdemontowanej izolacji samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m3		

Przedszkole publiczne nr.3 w Legionowie –łazienki 4szt.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowo-sanitarne					
1	Położenie terakoty: podłogi CPV 45431100-8 S.T. I .1				
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		(5.65*2.65+1.25*2.65)*3	m2	54.855	
		4.25*2.65	m2	11.263	
				RAZEM	66.118
2 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m3		
		(5.65*2.65+1.25*2.65)*0.025*3	m3	1.371	
		(4.25*2.65)*0.25	m3	2.816	
				RAZEM	4.187
3 d.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m2		
		(5.65*2.65+1.25*2.65)*3	m2	54.855	
		4.25*2.65	m2	11.263	
				RAZEM	66.118
4 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m2		
		(5.65*2.65+1.25*2.65)*3	m2	54.855	
		4.25*2.65	m2	11.263	
				RAZEM	66.118
5 d.1	KNR 0-17 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		(5.65*2.65+1.25*2.65)*3	m2	54.855	
		4.25*2.65	m2	11.263	
				RAZEM	66.118
6 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe gresowe na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(5.65*2.65+1.25*2.65)*3	m2	54.855	
		4.25*2.65	m2	11.263	
				RAZEM	66.118
7 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		(5.65*2.65+1.25*2.65)*3	m2	54.855	
		4.25*2.65	m2	11.263	
				RAZEM	66.118
2	Położenie glazury: ściany CPV 45431200-9 S.T. I .2				
8 d.2	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Odbicie płytek wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2		
		((5.65*2+2.65*2)*1.50)*3	m2	74.700	
		-((0.75+1.00)*2.00)*3	m2	-10.500	

