

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM KOMUNIKACYJNE W LEGIONOWIE BUDOWA UL.TOROWEJ
NA ODCINKU OD UL. POLNEJ DO UL. PIASKOWEJ
- kolizje chodnika z boksem garażowym i studzienką teletechniczną
- wywóz gruzu – płyty stropowe

BRANŻA: Ogólnobudowlana

ADRES INWESTYCJI : Legionowo, ul. Torowa
Obr. 63 – działki 1/104; 1/267; 1/111; 1/15; 1/114; 1/113; 1/14; 1/97; 1/6; 3/11; 3/19; 4
Obr. 21 – działki 6/4; 4/2; 2/9; 2/56
Obr. 22 – działki 81/4; 67/2
Obr. 26 – działki 23

INWESTOR : Gmina Miejska Legionowo
Urząd Miasta Legionowo

ADRES INWESTORA : ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. arch. Dorota Wachowska

DATA OPRACOWANIA : 15.01.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
zatwierdzenia

Data

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1. Usunięcie gruzu – płyty stropowe					
1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km. W cenie należy uwzględnić ewentualne opłaty za utylizację. UWAGA: objętość gruzu bez demontażu zbrojenia gruzu z niewykorzystanych płyt żelbetonowych stropu garażu	m3	70,5	70,5
2. Kolidzja studni					
2.1	KNR 2-02 0206-01 analogia	Ściany betonowe proste gr.10 cm, beton C20/25 (B-25)	m2	5,72	5,72
3. Kolidzje boks garażowy					
3.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt	12	12
3.2	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt	12	12
3.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej	m3	2,25	2,25
3.4	KNR 4-04 0305-07	Rozebranie płyt dachowych żelbetonowych o grubości do 10 cm - rozbiórka płyt dachowych korytkowych	m3	0,72	0,72
3.5	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych /łącznie z warstwami wykończeniowymi	m2	2,50	2,50
3.6	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m3	0,50	0,50
3.7	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t	0,1	0,1
3.8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 i 12 mm	t	0,2	0,2
3.9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3	1,5	1,5
3.10	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B25	m3	1	1
3.11	KNR 2-02 0207-01 + KNR 2-02 0207-07 x16	Ściany żelbetowe proste gr.24 cm, beton C20/25 (B-25)	m2	9	9
3.12	KNR 2-02 0216-01 + KNR 2-02 0216-05 x4	Żelbetowe płyty stropowe, gr.12cm płaskie	m2	7	7
3.13	KNR 2-02 0603-07 + KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - izolacja pionowa ścian fundamentowych	m2	3	3
3.14	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - styrodur gr. 5cm	m2	3	3
3.15	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	3	3
3.16	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	0,3	0,3
3.17	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C-12/15	m3	0,25	0,25
3.18	KNR 0-15II 0527-01	Izolacja przeciwwilgociowa papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - jedna warstwa	m2	2,5	2,5
3.19	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	2,5	2,5

3.20	KNR-W 2-02 0503-01 analogia	Pokrycie dachów papą	m2	7,2	7,2
3.21	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm – dachów i murku 3x0,4 + 2,7x0,4	m2	2,28	2,28
3.22	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwyczaję kat.II na ścianach płaskich wyk.ręcznie - otynkowanie /wyrównanie/ ścian fundamentowych – trzy ściany	m2	30	30
3.23	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwyczaję wykon.mechanicznie na ścianach – trzy ściany	m2	25	25
3.24	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km UWAGA: objętość gruzu netto	m3	3,90	3,90
3.25	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - przyjęto wywóz na odległość do 10km (odległość do uszczegółowienia przez oferentów). W cenie należy uwzględnić ewentualne opłaty za utylizację. Krotność = 9	m3	3,90	3,90