

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNKU USŁUGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : LEGIONOWO UL. SUWALNA dz. nr. we. 1 obr. 70
INWESTOR : URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ADRES INWESTORA : LEGIONOWO UL. PIŁSUDSKIEGO 41
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KOWARA
DATA OPRACOWANIA : 18.12.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.12.2017

Data zatwierdzenia



inż. Marek Kowara
Nr upraw. bud. St-34/83
05-120 Legionowo, ul. Mieszka I 35


INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

inż. Władysław Copar
upr. bud. nr ew. St-360/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - analogia eternitu 232	m ²		
			m ²	232.000	
				RAZEM	232.000
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm - analogia lat w rozstawie 1,0m 257	m ²		
			m ²	257.000	
				RAZEM	257.000
3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 55	m ²		
			m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 55	m ²		
			m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
5	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 4-04 0802-01	Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji - analogia wiazarów dachowych 21	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR 4-01 0430-08	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe - analogia wiazary dachowe drewniane 13.7	m ²		
			m ²	13.700	
				RAZEM	13.700
8	KNR-W 4-01 0346-08	Rozebranie ścianek z pustaków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 166.5	m ²		
			m ²	166.500	
				RAZEM	166.500
9	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - analogia słupów - i stóp fundamentowych 1.43	m ³		
			m ³	1.430	
				RAZEM	1.430
10	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm - analogia podłoży betonowych 291.4	m ²		
			m ²	291.400	
				RAZEM	291.400
11	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 7.15	m ²		
			m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
12	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km - analogia gruzu z rozbiórki 75.42	m ³		
			m ³	75.420	
				RAZEM	75.420
13	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km - analogia eternitu z utylizacją 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
14	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - analogia na odl. do 20km- krotność 19 7.15	m ³		
			m ³	7.150	
				RAZEM	7.150
15	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km - analogia wiazarów dachowych stalowych 1.4	t		
			t	1.400	
				RAZEM	1.400
16	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - analogia j.w. na odl. do 10km - krotność 9 1.4	t		
			t	1.400	
				RAZEM	1.400


 inż. Marek Kowara
 Nr upraw. bud. ST 34/83
 05-100 Legionowo, ul. Mieszka I 35


 INSPEKTOR NADZORU
 ROBÓT BUDOWLANYCH
 inż. Władysław Capar
 upr. bud. nr ew. St-360/88